

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wymiana pokrycia dachowego i remont nawierzchni wokół Kaplicy</b>					
<b>1</b>		<b>Dach nad kaplicą</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		79,13	m <sup>2</sup>	79,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>79,130</b>
2	KNR 4-01 d.1 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m <sup>2</sup>		
		79,13	m <sup>2</sup>	79,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>79,130</b>
3	KNR-W 4-01 d.1 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi bale i krawędziaki	m <sup>2</sup>		
		79,13	m <sup>2</sup>	79,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>79,130</b>
4	KNNR 2 d.1 0403-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>		
		79,13	m <sup>2</sup>	79,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>79,130</b>
5	TZKNBK d.1 XXIII 0201-01	Krycie dachu blachą miedzianą na rąbek	m <sup>2</sup>		
		79,13	m <sup>2</sup>	79,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>79,130</b>
6	KNR-W 4-01 d.1 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6,3	m	6,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,300</b>
7	KNR 19-01 d.1 0582-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 10 cm z blachy miedzianej	m		
		6,3	m	6,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,300</b>
8	kalk. własna d.1	Korekta kominów wentylacyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9	kalk. własna d.1	Wymiana instalacji odgromowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>Dach nad klatką schodową</b>			
10	KNR-W 4-01 d.2 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		38,46	m <sup>2</sup>	38,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,460</b>
11	KNR 4-01 d.2 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m <sup>2</sup>		
		38,46	m <sup>2</sup>	38,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,460</b>
12	KNR-W 4-01 d.2 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi bale i krawędziaki	m <sup>2</sup>		
		38,46	m <sup>2</sup>	38,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,460</b>
13	KNNR 2 d.2 0403-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>		
		38,46	m <sup>2</sup>	38,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,460</b>
14	TZKNBK d.2 XXIII 0201-01	Krycie dachu blachą miedzianą na rąbek	m <sup>2</sup>		
		38,46	m <sup>2</sup>	38,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,460</b>
15	KNR-W 4-01 d.2 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		18,00	m	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
16	KNR 19-01 d.2 0582-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 10 cm z blachy miedzianej	m		
		18,00	m	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
17	KNR-W 4-01 d.2 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2	m	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
18	KNR 19-01 d.2 0583-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 8 cm z blachy miedzianej	m		
		2,00	m	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>3</b>		<b>Remont nawierzchni przed kaplicą</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-31 d.3 0806-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce piaskowej 127,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 127,500	
				RAZEM	127,500
20	TZKNBK XVI d.3 0305-01 analogia	Dzielenie (szramowanie) o długości 0.5 m płyt przetartych lub klinowanych o grubości 16 cm z granitu 'Strzegom' obróbka kamienia po rozbiórce 10% 127,50*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,750	
				RAZEM	12,750
21	KNR 2-31 d.3 0117-03	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłuczni kamiennego średnio twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm 127,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 127,500	
				RAZEM	127,500
22	KNR 2-31 d.3 0302-02	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej 127,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 127,500	
				RAZEM	127,500
<b>4</b>		<b>Izolacja fundamentu</b>			
23	KNR 19-01 d.4 0109-02	Wykopy wąskoprzestrzenne o szer. dna do 1,5 m o gł. do 1.0 m wykonywane w gruntach wilgotnych kat. III 55,00*0,4*0,6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 13,200	
				RAZEM	13,200
24	KNR 9-13 d.4 0101-01	Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową 55,00*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,000	
				RAZEM	22,000
25	KNR 9-32 d.4 0105-01	Pionowa izolacja przeciwwodna ścian murowanych i betonowych w warunkach wody wywierającej ciśnienie i wody spiętrzającej się 22,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,000	
				RAZEM	22,000
26	KNR 4-01 d.4 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 13,20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 13,200	
				RAZEM	13,200
<b>5</b>		<b>Konserwacja stopni granitowych</b>			
27	TZKNBK d.5 XVIIm 0110-04 analogia	Montaż stopni prostych blokowych obsadzonych dwustronnie o przekroju elementu do 0.06 m <sup>2</sup> - demontaż 84,00	m m	 84,000	
				RAZEM	84,000
28	KNR 9-13 d.5 0101-01	Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową 84*(0,5*2+0,15*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 109,200	
				RAZEM	109,200
29	TZKNC N-K/ d.5 VI 1/13-d	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień nieporowaty - granit i podobne 84*(0,5*2+0,15*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 109,200	
				RAZEM	109,200
30	TZKNC N-K/ d.5 VI 3/6-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie roztworów żywic sztucznych (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) 10920,00*5%	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 546,000	
				RAZEM	546,000
31	TZKNBK d.5 XVIIm 0110-04	Montaż stopni prostych blokowych obsadzonych dwustronnie o przekroju elementu do 0.06 m <sup>2</sup> 84	m m	 84,000	
				RAZEM	84,000
<b>6</b>		<b>Remont nawierzchni przed kaplicą-dolna część</b>			
32	KNR 2-31 d.6 0806-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce piaskowej 333,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 333,500	
				RAZEM	333,500
33	TZKNBK XVI d.6 0305-01 analogia	Dzielenie (szramowanie) o długości 0.5 m płyt przetartych lub klinowanych o grubości 16 cm z granitu 'Strzegom' obróbka kamienia po rozbiórce 10% 333,5*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33,350	
				RAZEM	33,350
34	KNR 2-31 d.6 0117-03	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłuczni kamiennego średnio twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm 333,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 333,500	
				RAZEM	333,500
35	KNR 2-31 d.6 0302-02	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		333,50	m <sup>2</sup>	333,500	
				RAZEM	333,500
<b>7</b>		<b>Nadzór archeologiczny</b>			
36		Nadzór archeologiczny	kpl.		
d.7	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000